

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน บริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ พิกัด (UTM) ๔๗P ๓๕๑๒๖๘ ท่อ ค.ส.ล. ขนาด dai ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๓๓๓,๘๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน เป็นเงิน ๓๓๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๕

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -


๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายอภิชาณ์ท์ ศรีคำนวน)

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินปรับพื้นที่

สถานที่ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด dai. 0.80 เมตร ยาว 47.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคาวัดวันที่ 1๗ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานวางท่อระบายน้ำ	253,175.80	1.3074	331,002.04	Factor F งานอาคาร
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			331,002.04	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	งานอื่น ๆ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			331,002.04	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					- พื้นที่ 0
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			331,000.00	

ขนาดหรือความยาว 47 เมตร

เฉลี่ยราคาเมตร ละ 7,042.55 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอภิชาต ศรืคำนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคา งานวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินปรับพื้นที่

สถานที่ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ปริมาณงาน ท่อ คสล. ขนาด Dai. 0.80 เมตร ยาว 47.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานขุดบ่อก่อสร้าง							
	1.1 งานขุดดิน(ขุดปรับท้องคลอง)	24	ลบ.ม.	-	63.41	63.41	1,521.84	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบบรองพื้นท่อหนา 0.05 ม.	4.00	ลบ.ม.	1,633.00	306.00	1,939.00	7,756.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ						-	
	2.1 ท่อ คสล.ขนาด dai. 0.80 เมตร	41.00	ท่อน	1,683.27	-	1,683.27	69,014.07	
	2.2 ทราดยาบบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	5.00	ลบ.ม.	420.56	99.00	519.56	2,597.80	
	2.3 บ่อกักคสล.ขนาด 1.00x1.00 เมตรพร้อมฝ	6.00	บ่อ	12,540.93	-	12,540.93	75,245.58	
	2.4 งานยาแนวท่อ	41.00	ท่อน	10.05	40.00	50.05	2,052.05	
	2.5 งานถมดินบดอัด	294.00	ลบ.ม.	323.09	-	323.09	94,988.46	
	รวม	9					253,175.80	