

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในวงเงิน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายมา ไทยทวี หมู่ ๓ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม พิกัด จุดเริ่มต้น (UTM) ๔๗P ๓๘๒๒๗๐ จุดสิ้นสุด ๓๘๔๒๗๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้ ๑,๗๕๑,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- ลงหินคลุกรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่น

- ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ๐.๐๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงินที่ ๑,๗๕๑,๙๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลางที่ ตามเอกสารแนบท้าย

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นายวัลลภ ภูนาสอน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นายอภิชาณ์ ศรีคำนวน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายชัยพัฒน์ ปิ่นทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัลลภ ภูนาสอน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอภิชาณ์ ศรีคำนวน)

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

สายทาง ซอยบ้านนายมา ไทยทวี พิกัดจุดเริ่มต้น(UTM)47P 382270 จุดสิ้นสุด 382279 หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภทผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 800.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

ประมาณราคาตามแบบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคาวินาที 19 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานลาดยาง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,302,196.24	1.3624	1,774,112.16	Factor F งานทาง
				1,774,112.16	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
				1,774,112.16	- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
					น้ำมันดีเซล 25.09
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			1,774,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาตารางเมตร ละ 554.38 บาท

หมายเหตุ : เนื่องจากราคากลางที่กำหนดขึ้น ณ.วันที่ 19 เมษายน 2560

สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนื่องจากวัสดุประเภท ยางแอสฟัลท์ฯ

ปรับขึ้นราคา ดังนั้นจึงขอปรับลดราคากลางให้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้

คือ 1,751,900.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ

(นายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายวัลลภ ภูนาสอน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นายอภิชาต ศรีสัคนวน)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE

สายทาง ข่อยบ้านนายมา ไทยทวี พิกัดจุดเริ่มต้น(UTM)47P 382270 จุดสิ้นสุด 382279 หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ประเภทผิวจราจร ลาดยาง กว้าง 4.00 ม.ยาว 800.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 19 เมษายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 ขุดรื้อผิวทาง (ขนทิ้ง) แล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.2 ขุดรื้อ(scarify)ไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.3 งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	3,200.00	ตร.ม.	-	1.67	1.67	5,344.00	/
	1.4 หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	704.00	ลบ.ม.	615.64	-	615.64	433,410.56	/
	1.5 ลูกรีงบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง							
	2.1 ASPHALT CONCRETE หนา 0.05 เมตร	3,200.00	ตร.ม.	215.19	-	215.19	688,608.00	/
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์ PRIME COAT	3,200.00	ตร.ม.	29.29	-	29.29	93,728.00	/
	2.2 งานลาดแอสฟัลต์ TACK COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง /ทางเชื่อม							
	3.1 หินคลุกทางเชื่อมกับถนนเดิม	12.00	ลบ.ม.	615.64	-	615.64	7,387.68	/
	3.2 ผิว Asphaltic Concrete	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	3.3 ลูกรีงบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 เส้นแบ่งการจราจร สีเทอร์โมพลาสติก	179.80	ตร.ม.	410.00	-	410.00	73,718.00	/
	4.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	รวม						1,302,196.24	/