



ประกาศเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ด้วย เทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลมหาสวัสดิ์ งบประมาณ เป็นเงิน ๑,๑๓๗,๐๐๐.- บาท ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๑๔,๙๒๘.๘๐ บาท (-แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์-)

และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ วงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



นายกเทศมนตรีตำบลมหาสวัสดิ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete
มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,137,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย 8 หมู่ที่ 1

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 814,928.80 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กรณ์ หวงปฐมวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภิญา ไทนิยม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 นราวุธ ฤทธิพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

10-16 Aut. ✓

กรณ์ หวงปฐมวงศ์

28 สิงหาคม 2569 09:20:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า ๑ จาก ๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสารคาม/องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสารคาม

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมบ่อกำและขุดต่อ 1.1.1 งานถมบ่อกำและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ตร.ม.	1,130.000	1.83	2,067.90	1.3624	2.49	2,817.30
2	2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	29.380	170.63	5,013.10	1.3624	232.46	6,829.84
3		ลบ.ม.	202.190	646.77	130,770.42	1.3624	881.15	178,161.62

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:06

Aut S

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทจากก่อสร้าง โครงสร้างถนน Asphaltic concrete วัสดุ ๑ ดัชนีมหาสวัสดิ์ อำเภอพระเมรุมาศ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อใดโครงการ/งานก่อสร้าง
ประเภทจากงบสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอฟุทธเมธะ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงนจหนงโครงการ/งานกอรราง
องคกรบรพาสวนตบสมทาสวดี/องคกรบรพาสวนตบสมทาสวดี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก) 2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 2.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต PRIME COAT พื้นทางหินคลุก (ผิวทาง) 2.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต PRIME COAT พื้นทางหินคลุก (ทางเชื่อม) 2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)(ผิวทาง)	ตร.ม.	1,130,000	15.14	17,108.20	1.3624	20.62	23,308.21
5		ตร.ม.	1,130,000	40.96	46,284.80	1.3624	55.80	63,058.41
6		ตร.ม.	23,520	40.96	963.37	1.3624	55.80	1,312.49
7		ตร.ม.	1,130,000	331.22	374,278.60	1.3624	451.25	509,917.16

นราวิชญ์ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:06

Cont.
to p

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ทางเชื่อม) 2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.4.1.1 เส้นจราจร ชนิด HOT PAINT (YELLOW & WHITE) (กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	23.520	201.91	4,748.92	1.3624	275.08	6,469.92
9		ตร.ม.	58.350	290.00	16,921.50	1.3624	395.09	23,053.85
รวมราคากลาง								814,928.80

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:06

wb Qw S

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์


(กริณ ประมว่งษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อภิญา ไทยนิม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นราวุธ ฤทธิพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.830 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.83 บาท/ตร.ม.

Qut
sk

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)

1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	60.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	23.490 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 35.000 กม.	=	87.140 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	170.630 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 0.000 X 0.000	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบนไค (0.000)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (0.000)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	170.63 บาท/ลบ.ม.

✓

Qw

10-10

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	119.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 94.000 กม.	=	232.590 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	351.590 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 351.590×1.50	=	527.385 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	25.850 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	93.540 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $527.385 + 25.850 + 93.540$	=	646.775 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	646.77 บาท/ลบ.ม.

ด

อ.วิ

๑๒

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10.000 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10.000 ซม. = 15.140 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ (หินคลุก 10 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 15.14 บาท/ตร.ม.

10-16 Out

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.1 งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

2.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต PRIME COAT พื้นทางหินคลุก (ผิวทาง)

ค่ายาง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (32,656.970 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 32.657 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 8.310 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $32.657 + 8.310 = 40.967 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 40.96 บาท/ตร.ม.

๑
๐-๙๐ @๑๖

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.1 งานไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

2.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต PRIME COAT พื้นทางหินคลุก (ทางเชื่อม)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (32,656.970 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 32.657 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 8.310 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $32.657 + 8.310 = 40.967 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน = 40.96 บาท/ตร.ม.

✓

๒๕๖๓

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

(ผิวทาง)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 32.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 56.970 = 1.095 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 35,358.640 = 1,838.649 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 383.840 บาท/ลบ.ม. = 284.041 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 469.480 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.710 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 136.112 บาท/ตัน

ซม.บนผิวไพรมิโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,759.087 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,759.08 / 8.33 = 331.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 3.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

(ทางเชื่อม)

ความหนา 3.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 32.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 56.970 = 1.095 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 35,358.640 = 1,838.649 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 383.840 บาท/ลบ.ม. = 284.041 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 469.480 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 4.710 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 181.570 บาท/ตัน

ซม.บนผิวไพรมิโคต บาท/ตร.ม. x 0.800 (ตัวแปร) x 13.890 ตร.ม./ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,804.545 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,804.54 / 13.89 = 201.91 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.4.1.1 เส้นจราจร ชนิด HOT PAINT (YELLOW & WHITE) (กว้าง 10 ซม.)

เส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีขาว&สีเหลือง) @ 290.000 = 290.000 บาท/ตร.ม.

(บาท/ตร.ม.)

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

✓

10-96
Cint

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑				
สาย	มหาสวัสดิ์ ซอย 8					
ตอน	1					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครปฐม	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	38.39	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	เส้นจางรTHERMOPLASTIC	บาท/ตร.ม.	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	ส.ค. 2569	บันทึกสืบ
2	(07-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอีแ่งตั้งตัวชาเกรตCSS-1บรรจุBULK	ตัน	32,600.00	32.00	56.97	0.00	0.00	32,656.97	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
3	ดินถม	บาท/ลบ.ม.	60.00	35.00	87.14	0.00	0.00	147.14	ส.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	119.00	94.00	232.59	0.00	0.00	351.59	ส.ค. 2569	บันทึกสืบ
5	(07-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดA C-60/70บรรจุBULK	ตัน	35,266.67	32.00	56.97	35.00	0.00	35,358.64	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ

10-15 Qm S

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:27

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑
อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.61	0.22	0.28	1.83	1.89
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.15	0.78	0.98	5.93	6.13
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.37	0.55	0.69	3.92	4.06
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.98	3.51	4.39	23.49	24.37
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.74	10.80	13.50	49.54	52.24
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.91	3.06	3.83	22.97	23.74
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	65.27	19.00	23.75	84.27	89.02
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	66.37	4.66	5.83	71.03	72.20
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	38.77	5.18	6.48	43.95	45.25
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	32.43	3.34	4.18	35.77	36.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.23	1.70	2.13	8.93	9.36
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.98	6.52	8.15	34.50	36.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	46.49	12.96	16.20	59.45	62.69
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.96	1.46	1.83	10.42	10.79
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						

นราวุธ ฤทธิ์พันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:33

หน้า 1 จาก 4

10-15 Out

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์

อ้างอิง : หนังสือกรรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.86	2.75	3.44	19.61	20.30
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	55.22	20.90	26.13	76.12	81.35
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	21.65	4.20	5.25	25.85	26.90
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	67.83	25.71	32.14	93.54	99.97
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	7.04	1.66	2.08	8.70	9.12
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.63	2.11	2.64	11.74	12.27
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.39	1.75	2.19	12.14	12.58
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.76	3.38	4.23	15.14	15.99
9	งานราดยางไพรโมคัต	ตร.ม.	7.69	0.62	0.78	8.31	8.47
10	งานราดยางแทคคัต	ตร.ม.	7.13	0.88	1.10	8.01	8.23
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	16.50	2.21	2.76	18.71	19.26
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	49.65	6.64	8.30	56.29	57.95
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	33.90	4.54	5.68	38.44	39.58
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	22.80	3.05	3.81	25.85	26.61
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.95	0.49	0.61	2.44	2.56
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.87	1.47	1.84	7.34	7.71
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.01	1.00	1.25	5.01	5.26
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.70	0.68	0.85	3.38	3.55
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

นราวุธ ฤทธิ์พันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:33

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	452.71	16.77	20.96	469.48	473.67
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	10.35	2.28	2.85	12.63	13.20
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโค้ด	ตร.ม.	13.52	2.82	3.53	16.34	17.05
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.30	1.06	1.33	10.36	10.63
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.95	2.39	2.99	16.34	16.94
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.81	2.53	3.16	25.34	25.97
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.58	1.92	2.40	12.50	12.98
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	15.10	1.74	2.18	16.84	17.28
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	187.90	35.15	43.94	223.05	231.84
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	35.95	11.03	13.79	46.98	49.74
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	39.54	11.03	13.79	50.57	53.33
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	46.48	5.29	6.61	51.77	53.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.02	5.92	7.40	29.94	31.42
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	48.05	11.83	14.79	59.88	62.84
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.04	9.86	12.33	49.90	52.37
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.03	7.39	9.24	37.42	39.27
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.65	2.07	2.59	13.72	14.24
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.71	0.39	0.49	3.10	3.20

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:33

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์

อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว475

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.98	5.86	7.33	52.84	54.31
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	93.48	9.00	11.25	102.48	104.73
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	77.08	8.11	10.14	85.19	87.22
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	63.62	7.39	9.24	71.01	72.86
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.19	1.97	2.46	14.16	14.65
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	14.22	2.30	2.88	16.52	17.10
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.93	2.44	3.05	23.37	23.98

นราวุธ ฤทธิ์พันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:33

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑

เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 38.00 - 38.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.71	6.59
2	6.30	8.82
3	7.89	11.04
4	9.48	13.27
5	11.07	15.50
6	12.66	17.72
7	14.25	19.95
8	15.84	22.18
9	17.43	24.41
10	19.02	26.63
11	20.61	28.86
12	22.20	31.09
13	23.80	33.31
14	25.39	35.54
15	27.03	37.85
16	28.79	40.31
17	30.55	42.78
18	32.31	45.24
19	34.08	47.71
20	35.84	50.17
21	37.60	52.64

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

22	39.36	55.10
23	41.12	57.57
24	42.88	60.03
25	44.64	62.50
26	46.40	64.96
27	48.16	67.43
28	49.92	69.89
29	51.68	72.35
30	53.45	74.82
31	55.21	77.29
32	56.97	79.75
33	58.73	82.22
34	60.49	84.68
35	62.25	87.14
36	64.01	89.61
37	65.77	92.07
38	67.53	94.54
39	69.30	97.01
40	71.05	99.47
41	72.81	101.94
42	74.58	104.41
43	76.33	106.86
44	78.10	109.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	79.86	111.80
46	81.62	114.27
47	83.38	116.74
48	85.13	119.19
49	86.90	121.66
50	88.66	124.13
51	90.43	126.60
52	92.18	129.05
53	93.94	131.51
54	95.70	133.98
55	97.47	136.45
56	99.22	138.91
57	100.98	141.37
58	102.74	143.84
59	104.51	146.31
60	106.28	148.79
61	108.03	151.24
62	109.79	153.71
63	111.55	156.17
64	113.32	158.64
65	115.07	161.09
66	116.84	163.57
67	118.59	166.03

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:32

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่หนังสือ : หนังสือขอใบยืมซองประมูลที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	120.35	168.49
69	122.11	170.95
70	123.87	173.42
71	125.64	175.90
72	127.41	178.37
73	129.16	180.82
74	130.93	183.31
75	132.69	185.76
76	134.44	188.22
77	136.20	190.68
78	137.96	193.15
79	139.73	195.62
80	141.49	198.09
81	143.26	200.57
82	145.00	203.01
83	146.78	205.49
84	148.53	207.94
85	150.31	210.43
86	152.06	212.88
87	153.81	215.33
88	155.56	217.79
89	157.32	220.25
90	159.12	222.76
91	160.88	225.23
92	162.60	227.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	164.37	230.12
94	166.14	232.59
95	167.91	235.07
96	169.68	237.56
97	171.42	239.98
98	173.20	242.48
99	174.93	244.91
100	176.72	247.40
101	178.46	249.84
102	180.25	252.35
103	181.99	254.79
104	183.74	257.23
105	185.53	259.75
106	187.28	262.20
107	189.03	264.65
108	190.79	267.10
109	192.54	269.56
110	194.30	272.02
111	196.06	274.48
112	197.82	276.94
113	199.58	279.41
114	201.34	281.88
115	203.11	284.35
116	204.88	286.83
117	206.65	289.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	208.42	291.79
119	210.20	294.27
120	211.91	296.67
121	213.69	299.16
122	215.47	301.65
123	217.18	304.06
124	218.97	306.55
125	220.75	309.06
126	222.47	311.46
127	224.26	313.97
128	226.06	316.48
129	227.78	318.89
130	229.58	321.41
131	231.30	323.82
132	233.03	326.24
133	234.83	328.77
134	236.56	331.18
135	238.37	333.72
136	240.10	336.14
137	241.91	338.68
138	243.65	341.10
139	245.38	343.53
140	247.11	345.96
141	248.94	348.51
142	250.67	350.94

นราวุธ ฤทธิพันธ์

24 สิงหาคม 2569 09:19:32

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน Asphaltic concrete มหาสวัสดิ์ ซอย ๘ หมู่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนน Asphaltic concrete ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	252.41	353.38
144	254.24	355.94
145	255.98	358.38
146	257.73	360.82
147	259.47	363.26
148	261.21	365.70
149	263.06	368.28
150	264.80	370.73
151	266.55	373.17
152	268.30	375.62
153	270.05	378.07
154	271.81	380.53
155	273.56	382.98
156	275.31	385.44
157	277.07	387.90
158	278.83	390.36
159	280.58	392.82
160	282.34	395.28
161	284.11	397.75
162	285.87	400.21
163	287.63	402.68
164	289.40	405.16
165	291.16	407.63
166	292.93	410.10
167	294.70	412.58

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	296.47	415.06
169	298.25	417.54
170	300.02	420.03
171	301.80	422.52
172	303.57	425.00
173	305.22	427.31
174	307.00	429.80
175	308.78	432.30
176	310.57	434.79
177	312.35	437.29
178	314.14	439.79
179	315.78	442.10
180	317.57	444.60
181	319.36	447.11
182	321.16	449.62
183	322.95	452.13
184	324.60	454.44
185	326.40	456.95
186	328.19	459.47
187	329.99	461.99
188	331.64	464.30
189	333.44	466.82
190	335.25	469.35
191	337.06	471.88
192	338.70	474.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	340.51	476.72
194	342.33	479.26
195	343.97	481.56
196	345.79	484.10
197	347.61	486.65
198	349.25	488.95
199	351.07	491.50
200	352.89	494.05
201.0 - 1000.0	1.76	2.47

๑๐๖
๑๐๖

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 38.50 บาท/ลิตร

Q. 10